


## ▶ Projecteur de chantier LED rechargeable SylWork

Image not found or type unknown



p. 5-236



### Caractéristiques produits

Indice de Protection	<b>IP65</b>
Flux (lm)	<b>5000</b>
Puissance (W)	<b>45</b>
Température de couleur (K)	<b>4000</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

210004

### Descriptif

Corps plastique léger et robuste.  
Diffuseur verre et support métallique.  
Installation au sol, au mur, sur support ou trépied.  
Fonctionnement sur secteur : max 5000lm.  
Sur batterie : 90 min à 1200 lm (100%), 5h à 300 lm (25%).  
Temps de charge : 4 h.  
Durée de vie moyenne : 30 000 h.  
Tension : 220-240 V.  
IP65  
-IK07.  
Classe I.